PŘELOŽKA SILNICE II/283

PODÉLNÝ PROFIL - VARIANTA 3

M 1 : 5 000 / 500

MÚK VOLAVEC
SOUČÁST STAVBY MÚK VOLAVEC
SOUČÁST STAVBY PŘELOŽKY II/283
KM 0,000 00 ZÚ PŘELOŽKY SILNICE II/283-VARIANTA 3
376,000
KM 0,130 00
R = -8000,000 m T = 112,308 m y = -0,788 m
s = 2,50 % dl. 300,00 m
KM 0,300 00
383,500
s = 0,31 % dl. 650,00 m
KM 0,565 00 MOST PŘES MÍSTNÍ KOMUNIKACI, DL.20m
R = -6000,000 m T = 167,769 m y = -2,346 m
KŘIŽOVATKA S PŘELOŽKOU SILNICE III/2828
KM 0,950 00
381,500
KM 1,000 00
377,394
MOST DL.120m
POTOK
s = 5,90 % dl. 500,00 m
KŘIŽOVATKA S PŘELOŽKOU SILNICE II/282
R = 3000,000 m T = 135,000 m y = 3,038 m
KM 1,435 00
355,285
KM 1,450 00
352,000
KM 1,520 00 MOST PŘES VÁCLAVSKÝ POTOK, DL.10m
VÁCLAVSKÝ POTOK
KM 1,550 00 MOST PŘES POTOK, DL.10m
s = 3,10 % dl. 500,00 m
R = -10000,000 m T = 196,667 m y = -1,934 m
KM 1,950 00
367,500
KM 2,305 00 NAPOJENÍ POLNÍ CESTY
364,541
s = 0,83 % dl. 1500,00 m
KM 2,905 00 NAPOJENÍ POLNÍ CESTY
359,583
KM 3,140 00 NAPOJENÍ POLNÍ CESTY
357,583
R = 6000,000 m T = 198,684 m y = 3,290 m
KM 3,450 00
355,000
MOST PŘES TISOVKU DL.30m
TISOVKA
KM 3,850 00
378,158
KŘIŽOVATKA S PŘELOŽKOU SILNICE III/2825 A MK
s = 5,79 % dl. 950,00 m
KM 4,140 00 NAPOJENÍ POLNÍ CESTY
394,947
R = -8000,000 m T = 151,579 m y = -1,436 m
KM 4,400 00
410,000
s = 2,00 % dl. 550,00 m
KM 4,675 00 NAPOJENÍ POLNÍ CESTY
415,500
R = 8000,000 m T = 88,000 m y = 0,484 m
KM 4,950 00
421,000
KM 4,975 00
422,298
KŘIŽOVATKA S PŘELOŽKOU SILNICE III/2825
s = 4,20 % dl. 500,00 m
KM 5,240 00 MOST PŘES POTOK, DL.20m
POTOK
R = -6000,000 m T = 229,333 m y = -4,383 m
KM 5,450 00
442,000
KM 5,500 00 MOST NA CESTĚ
s = 3,44 % dl. 450,00 m
KŘIŽOVATKA S PŘELOŽKOU MÍSTNÍ KOMUNIKACE
KM 5,660 00
434,736
MOST PŘES POTOK DL.75m
R = 3000,000 m T = 146,961 m y = 3,600 m
KM 5,900 00
426,500
MOST PŘES ÚDOLÍ DL.50m
s = 6,35 % dl. 850,00 m
KM 6,540 00 MOST NA PŘELOŽCE SILNICE III/2836
R = -5000,000 m T = 320,187 m y = -10,252 m
KM 6,750 00
480,500
KM 6,800 00 NAPOJENÍ VĚTVE KŘIŽOVATKY
469,973
KM 6,875 00 MOST NA PŘELOŽCE SILNICE II/284
s = 6,45 % dl. 550,00 m
MOST PŘES POTOK, DL.50m
POTOK
R = 6000,000 m T = 115,636 m y = 1,114 m
KM 7,300 00
445,000
s = 2,60 % dl. 500,00 m
NAPOJENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
KM 7,520 00
439,280
SEMILY
KM 7,800 00 KÚ PŘELOŽKY SILNICE II/283-VARIANTA 3
432,000
S.R. 340 m (B.p.v.)
KÓTY NIVELETY
KÓTY TERÉNU
STANIČENÍ v m
STANIČENÍ v km
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Pravý oblouk
SMĚROVÉ POMĚRY
MM/ltko 200/R (cm)
Levý oblouk

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Objednatel:
LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Zhotovitel STUDIE:		HIP:
valbek	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	ING. M. KOLOUŠEK

valbek	Vypracoval	M. BEKR		Zak. číslo	15LI3201003
	Zodp. projektant	ING. M. KOLOUŠEK		Datum	10 / 2015
	Tech. kontrola	ING. M. KOLOUŠEK		Stupeň	STUDIE
	Akce PŘELOŽKA SILNICE II/283			Počet formátů	16 x A4
				Měřítko	1 : 5 000/500
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha PODÉLNÝ PROFIL - VARIANTA 3			Č. přílohy 11.	Paré